

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 11.11.2012

Stavba : Marianka - Štúrova ul.
Objekt : Ryha pre IS
Časť : Úsek "B1" Poľná - Školská

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	001	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v hom. tr. 3 do 100 m3	166,320	m3		0,00
2	001	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hom. tr. 1-4	41,580	m3		0,00
3	272	16270-1109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m hom. tr. 1-4	124,740	m3		0,00
4	001	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	41,580	m3		0,00
5	001	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	124,740	m3		0,00
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				0,00			0,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
6	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	41,580	m3		0,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				0,00			0,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
7	272	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	41,580	m3		0,00
8	271	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	78,618	t		0,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00			0,00
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,00			0,00
Za rozpočet celkom				0,00			0,00

Prvá Mariatálska prevádzková, s. r. o.
Školská 32
900 33 Marianka
IČO: 46168907

