

Odberateľ:  
Projektant:  
Dodávateľ:

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 11.11.2012

Stavba : Marianka - Štúrova ul.  
Objekt : Ryhy pre IS k domom  
Časť : Úsek "B1" Poľná - Školská

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>							
1	272	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	21,600	m3		0,00
2	001	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	6,480	m3		0,00
3	272	16270-1109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	19,440	m3		0,00
4	001	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	6,480	m3		0,00
5	001	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	15,120	m3		0,00
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>							
6	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	6,480	m3		0,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
7	272	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminu	6,480	m3		0,00
8	271	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	12,252	t		0,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Za rozpočet celkom</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

Prvá Mariatálska prevádzková, s. r. o.  
Školská 32  
900 33 Marianka  
IČO: 46168907

